

P04 – podłoga na gruncie w pomieszczeniach użytkowych
- warstwa wykończeniowa
- wylewka cementowa zbrojona siatką
- folia budowlana
- podsypka piaskowa

P03 – posadzka tarasu nad pom. użytkowymi
- płyty betonowe (kolor jasno-szary)
- warstwa drenażowa z otoczków o frakcji 4/8 m
- filizelina TYPAR SF 40 wg. technologii RESINEX
- hydroizolacja – membrana EPDM RESITRIX firmy PHOENIX
- termoizolacyjna polistyrenowa XPS (0.033W/mK) 16cm
- paroizolacja – papa z wkładką AL., na zagruntowanym podłożu
- wylewka w spadku 1,5%
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

- tynk gipsowy lub cementowo wapienny

P02 – podłoga w pomieszczeniach użytkowych
- warstwa wykończeniowa
- wylewka cementowa zbrojona siatką
- folia budowlana
- styropian tk
- styropian EPS 100-038
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
- tynk gipsowy lub cementowo wapienny


P01 – podłoga na gruncie w pomieszczeniach użytkowych
- warstwa wykończeniowa
- wylewka cementowa zbrojona siatką
- folia budowlana
- styropian EPS 100-038
- folia budowlana
- wylewka betonowa

D01 – podłoga przestrzeni technicznej poddasza
- blach gładka na rąbek stojący
- mata strukturalna
- pełne deskowanie / płyta OSB
- kontrłata
- membrana paroprzepuszczalna
- konstrukcja więźby dachowej
- przestrzeń techniczna
- wylewka cementowa zbrojona siatką
- folia budowlana
- styropian EPS 100-038
- paroizolacja
- płyta stropowa wg projektu konstrukcji
- tynk gipsowy lub cementowo wapienny

SF01 – ściana fundamentowa

a) ponad powierzchnią gruntu
- tynk mineralny wodoszczelny
- grunt pod tynki mineralny
- szpachlowa warstwa ochronna
b) poniżej powierzchni gruntu
- folia kubelkowa

- izolacja termiczna polistyrenekstrudowany - xps
- Zaprawa klejowo-szpachlowa
- hydroizolacja - masą bitumiczną
- bloczki fundamentowe / istniejąca ściana
- hydro izolacja - masą bitumiczną



Kosikowski Architektura

22-100 Chelmska 15A, Hrubieszów
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com
tel: 512 315 710

Obiekt	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. 3-go Maja 15A w Hrubieszowie.		
Adres inwestycji	Ul. 3-go Maja 15A, 22-500 Hrubieszów		
Tytuł rysunku	Bud. A - Przekrój D-D		
Inwestor	Gmina Miejska Hrubieszów		
Projektant architektura	mgr inż. arch. Radosław Kosikowski upr. w spec. architektonicznej nr 101/LBOKK/2012	Podpis	
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Artur Ignarski upr. w spec. architektonicznej nr 4/PKOKK/2012	Podpis	
Stadium	PBW	Data	20/11/2018
		Skala	1 : 50
		Nr. rysunku	A08