

**P03 – posadzka tarasu nad pom. użytkowymi**  
- płyty betonowe (kolor jasno-szary)  
- warstwa drenażowa z otoczków o frakcji 4/8 m  
- flizelina TYPAR SF 40 wg. technologii RESINEX  
- hydroizolacja – membrana EPDM RESITRIX firmy PHOENIX  
- termoizolacyjna polistyrenowa XPS (0,033W/mK) 16cm  
- paroizolacja – papa z wkładką AL., na zagruntowanym podłożu  
- wylewka w spadku 1,5%  
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

- tynk gipsowy lub cementowo wapienny

**P02 – podłoga w pomieszczeniach użytkowych**

- warstwa wykończeniowa  
- wylewka cementowa zbrojona siatką  
- folia budowlana  
- styropian tk  
- styropian EPS 100-038  
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji  
- tynk gipsowy lub cementowo wapienny

**P01 – podłoga na gruncie w pomieszczeniach użytkowych**

- warstwa wykończeniowa  
- wylewka cementowa zbrojona siatką  
- folia budowlana  
- styropian EPS 100-038  
- folia budowlana  
- wylewka betonowa

**D01 – podłoga przestrzeni technicznej poddasza**


- blach gładka na rąbek stojący  
- mata strukturalna  
- pełne deskowanie / płyta OSB  
- kontrłata  
- membrana paroprzepuszczalna  
- konstrukcja więźby dachowej  
- przestrzeń techniczna  
- wylewka cementowa zbrojona siatką  
- folia budowlana  
- styropian EPS 100-038  
- paroizolacja  
- płyta stropowa wg projektu konstrukcji  
- tynk gipsowy lub cementowo wapienny

**SF01 – ściana fundamentowa**

a) ponad powierzchnią gruntu  
- tynk mineralny wodoszczelny  
- grunt pod tynki mineralny  
- szpachlowa warstwa ochronna

b) poniżej powierzchni gruntu  
- folia kubełkowa

- izolacja termiczna polistyrenekstrudowany - xps  
- Zaprawa klejowo-szpachlowa  
- hydroizolacja - masą bitumiczną  
- bloczki fundamentowe / istniejąca ściana  
- hydro izolacja - masą bitumiczną



**Kosikowski Architektura**

22-100 Chelm ul.Ceramiczna 34B  
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com  
tel: 512 315 710

**Obiekt** Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku przy  
ul. 3-go Maja 15A w Hrubieszowie.  
**Adres inwestycji** Ul. 3-go Maja 15A, 22-500 Hrubieszów

**Tytuł rysunku** Bud. A - Przekrój A-A

**Inwestor** Gmina Miejska Hrubieszów

**Projektant architektura** mgr inż. arch. Radosław Kosikowski

**Projektant sprawdzający** mgr inż. arch. Artur Ignarski

**Stadium** PBW

**Data** 20/11/2018

**Skala** 1 : 50

**Artykuł** A06

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis