



MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA w HRUBIESZOWIE

ul. Ciesielczuka 2
22-500 Hrubieszów

TELEFON /FAX : (084) 696-20 – 98

e-mail : msd_hrubieszow@poczta.onet.pl

KONTO : Bank PEKAO S.A I O/Hrubieszów Nr 43 1240 2829 1111 0000 4029 5707

NIP : 919-10-01-706

REGON: 001002946

MSD 7200.58.2025

Hrubieszów, dnia 16 października 2025 r.

URZĄD MIASTA Hrubieszów
Mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala 1
22-500 Hrubieszów

20.10.2025

12097/RPP/25

wprowadził: CEGIETKA ALEKSANDRA

Pani Marta Majewska
Burmistrz Miasta
Hrubieszowa

Informacja Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie o zakresie remontów dróg miejskich

Miejska Służba Drogowa jako zarządca dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Hrubieszowa do dnia 16 października 2025 roku wykonała remonty dróg miejskich polegające na:

1. Likwidacja ubytków nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną na zimno.

Naprawy ubytków nawierzchni wykonano w 24 miejscach na drogach gminnych i wewnętrznych. Łącznie zużyto do naprawy **3625 kg** masy asfaltowej o wartości **3745,35 zł** brutto. Szczegółowy wykaz wykonanych prac przedstawia tabela.

1	15.01.2025	ul. Wyzwolenia	275	Ubytki nawierzchni
2		Boczna ul. Zamojskiej	125	Ubytki nawierzchni
3		ul. Dworcowa	50	Ubytki nawierzchni
4		ul. Basaja	25	Ubytki nawierzchni
5	3.03.2025	ul. Chmielna	50	Ubytki nawierzchni
6		ul. Czerwonego Krzyża	25	Ubytki nawierzchni
7		ul. Kolejowa	25	Ubytki nawierzchni
8		ul. Tęczowa	25	Ubytki nawierzchni
9		ul. Plac Wolności	25	Ubytki nawierzchni
10	27.03.2025	ul. Pogodna OSP	175	Ubytki nawierzchni
11		ul. Orzeszkowej	50	Ubytki nawierzchni
12	14.05.2025	ul. Gródecka	25	Ubytki nawierzchni

13		Łącznik Nowa-Gródecka	25	Ubytki nawierzchni
14		ul. Tęczowa	50	Ubytki nawierzchni
15		ul. Polna wjazd do bloku nr 6 i 10	225	Ubytki nawierzchni
16		ul. Partyzantów	500	Przejścia
17	30.05.2025	Podzamcze	200	Ubytki nawierzchni na moście
18	2.06.2025	ul. Ceglana do masarni	1100	Ubytki nawierzchni
19		ul. Grothusów (przy sklepie)	175	Ubytki nawierzchni
20		ul. Ceglana	75	Ubytki nawierzchni
21		Podzamcze chodnik	100	Ubytki nawierzchni
22	17.06.2025	ul. Plac Wolności	125	Ubytki nawierzchni
23		ul. Krasickiego	100	Ubytki nawierzchni
24	23.06.2025	Plac Wolności	75	Naprawa nawierzchni przy studni kanalizacyjnej
		Razem	3 625 kg	

2. Uzupelnienie i wyrównanie nawierzchni na drogach gruntowych.

Prace prowadzone były na 16 odcinkach dróg, na których wbudowano łącznie **212,0 ton** mieszanki kamiennej o wartości **24 380 zł brutto**.

Wykaz odcinków przedstawia tabela

Lp	Data	Nazwa drogi	Ilość w tonach	Uwagi
1	29.01.2025	boczna ul. Nowej (kamień biały)	38,0 t	Utwardzenie drogi
2	30.01.2025	boczna ul. Nowej	15,0 t	wyrównanie nawierzchni
3		ul. Rubinowa (skrzyżowanie - kamień)	2,0 t	Utwardzenie pobocza
4	31.01.2025	Komandora Krawczyka	10,0 t	wyrównanie nawierzchni
5		Władysława Jagiełły	25,0 t	wyrównanie nawierzchni
6		boczna Zamojskiej	10,0 t	wyrównanie nawierzchni
7	17.06.2025	Boczna Michałówki	5,0 t	wyrównanie nawierzchni
8		Michałówka za myjnią	3,0 t	wyrównanie nawierzchni
9		Boczna Dwernickiego	3,0 t	wyrównanie nawierzchni
10	18.06.2025	Droga za Nadleśnictwem	44,00	wyrównanie nawierzchni
11		Zielony zakątek	8,0 t	wyrównanie nawierzchni
12		Szafirowa	8,0 t	wyrównanie nawierzchni
13		Droga na Czortowice	7,0 t	wyrównanie nawierzchni
14		Droga do Dominika	16,0 t	wyrównanie nawierzchni
15		Droga na Nowosiółki i poligon	10,0 t	wyrównanie nawierzchni

16		Droga do Uchańskiej	8,0 t	wyrównanie nawierzchni
	Razem		212,0 t	

W 2025r Miejska Służba Drogowa pozyskała około 170 ton destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania nawierzchni na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Materiał ten został wbudowany na drogach gminnych i wewnętrznych tj.

ul. Świerkowa – 7 ton

ul. Zielony Zakątek - 30 ton

ul. Klonowa - 21 ton

ul. Szafirowa - 50 ton

droga boczna od Storczykowej - 45 ton

łączniki Lipowa – Dębowa - 17 ton

3. Poziome oznakowanie dróg gminnych w 2025 r.

Zadanie w trakcie realizacji przez Miejską Służbę Drogową

Prace prowadzone są na ul. Basaja „Rysia”, ul. Kolejowa, ul. Wyzwolenia,

ul. Partyzantów, ul. Plac Wolności

4. Remont chodnika ul. Partyzantów

Prace remontowe na ul. Partyzantów prowadzone były na trzech odcinkach. Zakres prac obejmował wymianę krawężnika drogowego, ustawienie obrzeży chodnikowych, ułożenie kostki brukowej. Oraz wykonanie zjazdów na posesje kostki brukowej grubości 8 cm. W trakcie remontu zostały również naprawione studzienki telekomunikacyjne i wymieniono hydrant przeciwpożarowy.

Łącznie wyremontowano 162,2 m chodnika wykonano 6 zjazdów i poprawiono 4 przejścia dla pieszych. W trakcie remontu przejść wbudowano 128 szt płytek ułatwiających poruszanie się osobom niedowidzącym i niewidomym.

Wartość robót około – 35 000 zł

5. Remont chodnika ul. Mickiewicza – Sokalska

Zadanie obejmowało prace rozbiórkowe starego chodnika z płytek betonowych, wykonanie koryta pod chodnik, ustawienie 151 szt. obrzeży chodnikowych o wymiarach 6 x 20 x 100 i 6 szt. obrzeży o wymiarach 8 x 30 x 100 wykonanie podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej.

Powierzchnia nowego chodnika to 186 m², długość ok. 70 m

Wartość robót – 14 452,29 zł

6. Remont chodnika ul. Podzamcze dojście do mostu

Zadanie obejmowało prace rozbiórkowe starego chodnika z płytek betonowych, wykonanie koryta pod chodnik, ustawienie 134 szt. obrzeży chodnikowych o wymiarach 6x20x100 wykonanie podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni

z kostki betonowej.

Powierzchnia nowego chodnika to 119,47 m², długość ok. 56 m

Wartość robót – 13 006,21 zł

7. Remont chodnika ul. Kopernika

Zadanie obejmowało prace rozbiórkowe starego chodnika z płytek betonowych, wykonanie koryta pod chodnik, ustawienie 73 szt. obrzeży chodnikowych o wymiarach 6x20x100 + 10 szt krawężnika 15x30x100 wykonanie podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej.

Powierzchnia nowego chodnika to 59,40 m², długość ok. 30,5 m

Wartość robót – 6 401,37 zł

8. Remonty dróg gminnych

ul. Wodna -

Miejska Służba Drogowa w ramach własnych zadań wykonała prace polegające na przygotowaniu ulic do położenia nowej warstwy nawierzchni bitumicznej.

Zgodnie z zawartą w dniu 3 maja 2025 r umową nr 1/05/2025 pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. Hrubieszów a Gminą Miejską Hrubieszów w imieniu i na rzecz której działa Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie na wykonanie remontów nawierzchni **ul. Wodnej** w dniu 26 czerwca 2025 r. została wykonana warstwa wyrównawcza nawierzchni wbudowano 55 t masy mineralno asfaltowej. i warstwa ścieralna 700 m² wbudowano 72 tony masy mineralno asfaltowej.

Wartość robót – 56 826,00 zł

ul. Basaja, ul. Kolejowa, ul. Wyzwolenia

Przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu remontera wbudowano 18 ton materiału w postaci grysu bazaltowego i emulsji asfaltowej podawanej na gorąco. wykonano powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na wymienionych drogach gminnych

Wartość robót – 37 500 zł brutto

9. Budowa drogi wewnętrznej boczna ul. Listopadowej przy SP nr1

Charakterystyka wykonanych prac;

Budowa drogi - nowa konstrukcja

10 cm – warstwa odsączająca z piasku

15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego o C5/6

20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 mm

3 cm – podsypka cementowa 5 Mpa

8 cm – betonowa kostka brukowa - szara

Nawierzchnia jezdni obramowana krawężnikiem 15x30x100 na podbudowie betonowej z oporem długość drogi 104 m, powierzchnia 570,0 m² ilość wbudowanych krawężników 187 szt. + opornik 12x 25x100 - 23 szt szerokość drogi 5,0 m.

Wartość robót – według kosztorysu inwestorskiego 109215 778,21 zł

10. Budowa drogi wewnętrznej boczna ul. Szerokiej

Charakterystyka wykonanych prac;

Budowa drogi - nowa konstrukcja

10 cm – warstwa odsączająca z piasku

15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego o C5/6

20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 mm

3 cm – podsypka betonowa 5 Mpa

8 cm – betonowa kostka brukowa - szara

Nawierzchnia jezdni obramowana krawężnikiem 15x30x100 na podbudowie betonowej z oporem długość drogi 45,75 m, powierzchnia 210,0 m² ilość wbudowanych krawężników 105 szt. szerokość drogi 3,0 m.

Wartość robót – według kosztorysu inwestorskiego 109 354,47 zł

W bieżącym roku z środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sławęcín na podstawie umowy zawartej w dniu 3 lipca 2024 r został wyremontowany odcinek drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Batalionów Chłopskich do mostu na Brodnicę, zakres prac na jaki została podpisana umowa z wykonawcą PRDM Hrubieszów obejmował powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z zawałowaniem mechanicznym na powierzchni ok 317,0 m² oraz zabezpieczenie krawędzi nawierzchni emulsją asfaltową. Wykonano naprawę uszkodzeń nawierzchni na drogach wewnętrznych ul. Wiśniowa i ul. Orzeszkowej. Do wykonania zadania zużyto 5 ton emulsji asfaltowej i 20 ton grysó.

Łączny koszt wykonanych robót drogowych to 25 737,75 zł brutto.

Sporządził

Mariusz Biront


KIEROWNIK
MIEJSKIEJ SŁUŻBY DROGOWEJ
inż. Mariusz Biront